



# Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

**LV-26003**

**Asphaltsanierung im Bereich Kosleau-West/Riepsdorf**

Bauvorhaben

**Asphaltdeckensanierung im Bereich**

**Kosleau-West in der Gemeinde**

**Riepsdorf**

-

Leistung (LV)

**01**

**Tiefbauarbeiten**

Ausführungsbeginn

**Juli 2026**

Ausführungsende

**August 2026**

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

**13.05.2026**

Abgabezeit

**10:00 Uhr**

Abgabeort

**Amt Lensahn, Amt für  
Technik, z. H. Herrn Köhn,  
Eutiner Str. 2, 23738 Lensahn**

Zuschlagsfrist

**27.05.2026**

MwSt.

**19,00 %**

Währung

**EUR**

Seiten ohne Anlage(n)

**Seiten: 16**

Leistungsverzeichnis

## Leistungsverzeichnis

Projekt (LV-26003)
<b>Asphaltanierung im Bereich Kosleau-West/Riepsdorf</b>
Leistung (LV)
<b>01 Tiefbauarbeiten</b>

Bauvorhaben	
<b>Asphaltdeckensanierung im Bereich Kosleau-West in der Gemeinde Riepsdorf</b>	
Bauherr	
Gemeinde Riepsdorf Der Bürgermeister Eutiner Str. 2 23738 Lensahn	Telefon 04363-50833 Fax  ralf.koehn@amt-lensahn.de
Planverfasser / Ausschreibung	
	Telefon Fax
Bauleitung	
	Telefon Fax
Ansprechpartner / Bemerkung	
Amt für Technik Herr Köhn	Achtung! Bitte Umschlag mit dem Vermerk "Ausschreibungsunterlagen zu LV-26003" kennzeichnen!

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

<b>Angebotssumme in EUR</b>		
<b>Angebotssumme, Netto:</b>	.....	.....
zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....	.....
<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....	.....	.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....	.....	.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

# Leistungsverzeichnis

Asphaltsanierung im Bereich Kosleau-West/Riepsdorf (LV-26003)

Allgemeine Angaben

**! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.**

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (13.05.2026) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Aufforderung zur Angebotsabgabe

**Abzüge Netto**

**Abzüge Brutto**

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....  
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

## Inhaltsverzeichnis

Asphaltsanierung im Bereich Kosleau-West/Riepsdorf (LV-26003)

01 LV Tiefbauarbeiten			
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
	Maßnahmenbeschreibung		5
	Zusätzliche Vertragsbedingungen		6
<b>01</b>	<b>Titel</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>	<b>9</b>
<b>02</b>	<b>Titel</b>	<b>Asphaltvorbereitung</b>	<b>9</b>
<b>03</b>	<b>Titel</b>	<b>Asphaltarbeiten</b>	<b>10</b>
<b>04</b>	<b>Titel</b>	<b>Bankettarbeiten</b>	<b>11</b>
<b>05</b>	<b>Titel</b>	<b>Verlegung Rasengittersteine</b>	<b>12</b>
<b>06</b>	<b>Titel</b>	<b>Stundenlohnarbeiten Personal</b>	<b>13</b>
<b>07</b>	<b>Titel</b>	<b>Stundenlohnarbeiten Geräte/Maschinen</b>	<b>14</b>
	<b>Zusammenfassung der Gliederungspunkte</b>		<b>16</b>

## Leistungsverzeichnis

Asphaltsanierung im Bereich Kosleau-West/Riepsdorf (LV-26003)

01	LV	Tiefbauarbeiten
Maßnahmenbeschreibung		
<p><b><u>Vorbemerkung:</u></b></p> <p>Im Ortsteil Koselau-West ist auf einer Gesamtfläche von ca. 4.500 m<sup>2</sup> die Erneuerung der Asphaltdeckschicht vorgesehen.</p> <p>Die vorhandene Fahrbahn weist alters- und nutzungsbedingte Schäden (Risse, Schlaglöcher, Ausmagerungen, partielle Verdrückungen und Flickstellen) auf. Größere Schäden (z. B. Risse, Schlaglöcher usw.) sind vorab durch den Auftragnehmer zu verfüllen.</p> <p>Ziel der Maßnahme ist die Wiederherstellung einer verkehrssicheren, ebenen und dauerhaften Fahrbahnoberfläche.</p> <p>Die Tragfähigkeit des Unterbaus wird als ausreichend angesehen; es ist ausschließlich eine Deckschichterneuerung vorgesehen.</p>		

## Leistungsverzeichnis

Asphaltanierung im Bereich Kosleau-West/Riepsdorf (LV-26003)

01	LV	Tiefbauarbeiten
Zusätzliche Vertragsbedingungen		
<b><u>Zusätzliche Vertragsbedingungen:</u></b>		
<b>1. Vertragsgrundlagen</b>		
1.1 Vertragsbestandteile sind in nachstehender Reinenfolge:		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Auftragsschreiben</li><li>• Leistungsbeschreibung/Leistungsverzeichnis</li><li>• die zusätzlichen Vertragsbedingungen</li><li>• die besondere technische Vertragsbedingungen (falls erforderlich)</li><li>• VOB/B in der jeweils gültigen Fassung</li><li>• einschlägige Regelwerke (insbesondere TZV Asphalt-StB, TL Asphalt-StB, TL Bitumen-StB, RSA, MVAS)</li></ul>		
1.2. Es gilt deutsches Recht		
<b>2. Art um Umfang der Leistung</b>		
2.1 Gegenstand des Auftrags ist die fachgerechte Ausführung der Asphaltdeckensanierung einschließlich aller Neben- und Hilfsarbeiten, die zur mangelfreien Herstellung erforderlich sind.		
2.2 Sämtliche Leistungen sind gemäß dem anerkannten Regeln der Technik, den einschlägigen DIN-Normen sowie den aktuellen technischen Lieferbedingungen und und zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen für Asphaltbauweisen auszuführen.		
2.3 Der Auftragnehmer hat die Baustelle eigenverantwortlich zu organisieren und einen reibungslosen Bauablauf sicherzustellen.		
<b>3. Ausführungsfristen</b>		
3.1 Die Ausführung hat innerhalb der im Vertrag festgelegten Fristen zu erfolgen.		
3.2 Behinderungen sind unverzüglich schriftlich anzuzeigen (§ 6 VOB/B).		
<b>4. Gewährleistung</b>		
4.1 Abweichend von § 13 Abs. 4 VO/B wird für sämtliche Leistungen eine Gewährleistungsfrist von 4 Jahren ab Abnahme vereinbart.		
4.2 Die Gewährleistung erstreckt sich insbesondere auf:		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ebenheit und Griffigkeit der Asphaltdeckschicht</li><li>• Haftverbund zwischen den Schichten</li><li>• Rissbildung</li><li>• Spurrinnenbildung im üblichen Rahmen der Verkehrsbelastung</li></ul>		
4.3 Die Verjährungsfrist beginnt mit der förmlichen Abnahme.		
<b>5. Qualitätssicherung und Eigenüberwachung</b>		
5.1 Der Auftragnehmer hat eine ordnungsgemäße Eigenüberwachung sicherzustellen.		
5.2 Prüfzeugnisse, Eignungsnachweise, Lieferscheine sowie Mischgutprotokolle sind dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.		
5.3 Der Auftraggeber ist berechtigt, Kontrollprüfungen durchführen zu lassen.		

## Leistungsverzeichnis

Asphaltsanierung im Bereich Kosleau-West/Riepsdorf (LV-26003)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Tiefbauarbeiten</b>
Zusätzliche Vertragsbedingungen		
<b>6. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz</b>		
6.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sämtliche gesetzlichen Vorschriften zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz einzuhalten, insbesondere:		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)</li><li>• Baustellenverordnung (BaustellV)</li><li>• DGUV-Vorschriften</li><li>• Regelungen zur Verkehrssicherung (RSA 21)</li></ul>		
6.2 Vor Beginn der Arbeiten ist eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen.		
6.3 Es ist eine verantwortliche Person als Sicherheitsbeauftragter zu benennen.		
6.4 Die Einhaltung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) ist verpflichtend.		
6.5 Bei Verstößen gegen Arbeitssicherheitsvorschriften ist der Auftraggeber berechtigt, die Arbeiten bis zur Mängelbeseitigung einzustellen.		
<b>7. Verkehrssicherung</b>		
7.1 Die Verkehrssicherung ist durch den Auftragnehmer, gegebenenfalls gemäß genehmigtem Verkehrszeichenplan, auszuführen.		
7.2 Alle erforderlichen Genehmigungen sind rechtzeitig einzuholen, sofern nicht ausdrücklich anders geregelt.		
<b>8. Umwelt- und Entsorgungsbestimmungen</b>		
8.1 Ausbaumaterial ist ordnungsgemäß zu separieren und entsprechend den geltenden Vorschriften zu verwerten oder zu entsorgen.		
8.2 Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen des Auftraggebers vorzulegen.		
8.3 Maschinen und Geräte sind so einzusetzen, dass unnötige Emissionen vermieden werden.		
<b>9. sonstige Vertragsbedingungen</b>		
9.1 Die eventuell aufgeführten Bedarfspositionen sind nur informativ und sind <u>nicht</u> in die abschließende Angebotssumme einzurechnen.		
9.2 Nebenabreden, Ergänzungen oder Änderungen des Vertrages bedürfen für ihre Wirksamkeit immer der vorherige Absprache und die schriftlichen Bestätigung durch den Auftraggeber.		
9.3 Die Abgabefrist des Angebotes endet am 13.05.2026 um 10:00 Uhr. Nach diesem Zeitpunkt eingehende Angebot können nicht berücksichtigt werden.		
9.4 Die Bindungsfrist des Angebotes beträgt vier Wochen ab dem Datum der Abgabefrist.		
9.5 Die Arbeiten dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.		
9.6 Die Arbeiten müssen bis zum 31.08.2026 abgeschlossen werden.		
9.7 Nebenangebote sind nicht zugelassen.		

## Leistungsverzeichnis

Asphaltsanierung im Bereich Kosleau-West/Riepsdorf (LV-26003)

<b>01</b>	<b>LV</b>	<b>Tiefbauarbeiten</b>
Zusätzliche Vertragsbedingungen		
<p>9.8 Ein gültige Freistellungsbescheinigung nach §48b EStG (Bauabzugssteuer) ist nach Auftragserteilung durch den Auftragnehmer vorzulegen.</p> <p>9.9 Der Bieter hat seine Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit nachzuweisen.</p> <p>Der Nachweis kann erfolgen durch:</p> <p>eine gültige Eintragung in das Präqualifikationsverzeichnis (PQ-VOB) unter Angabe der Registriernummer oder die Vorlage des vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Formulars „Eigenerklärung zur Eignung“.</p> <p>Im Falle der Eigenerklärung behält sich der Auftraggeber vor, die angegebenen Nachweise (z. B. Referenzen, Bescheinigungen der Sozialkassen, Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Finanzbehörden, etc.) vor Zuschlagserteilung gesondert anzufordern.</p>		

## Leistungsverzeichnis

Asphaltsanierung im Bereich Kosleau-West/Riepsdorf (LV-26003)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01</b>	<b>LV Tiefbauarbeiten</b>			
01	Titel Baustelleneinrichtung			
<b>01 Titel Baustelleneinrichtung</b>				
<b>01.1</b>	<b>Einrichten der Baustelle</b> Einrichtung der Baustelle einschließlich An- und Abfuhr aller benötigten Werkzeuge, Maschinen und Geräte. Alle Arbeitsmittel für die Baustelle transportgerecht bereitstellen, aufstellen und nach Beendigung der Arbeiten wieder abtransportieren.			
		<b>1 psch</b>	EP .....	GP .....
<b>01.2</b>	<b>Verkehrssicherung einrichten</b> Verkehrssicherung an der Arbeitsstelle aufstellen, während der Arbeiten aufrechterhalten und nach Abschluss wieder beseitigen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen entsprechend den Erfordernissen durchführen. Verkehrssicherung gemäß RSA (Regelplan) aufstellen und liefern, einschließlich Bereitstellung und Vorhaltung von Ampelanlagen.			
		<b>1 psch</b>	EP .....	GP .....
<b>01.3</b>	<b>Chemie-Toilette</b> Chemie-Toilette, anschlussfrei, liefern, antransportieren und aufstellen. Nutzung während der Bauzeit einschließlich wöchentlicher Reinigung und Bereitstellung von Chemikalien im Preis enthalten. Nach Beendigung der Bauarbeiten Toilette fachgerecht beseitigen. Toilette muss den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.			
		<b>1 psch</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 01</b>				
		<b>Baustelleneinrichtung, Netto:</b>		.....
<b>02 Titel Asphaltvorbereitung</b>				
<b>02.1</b>	<b>Bituminösen Belag abfräsen</b> Bituminösen Belag mit geeignetem Gerät abfräsen. Anfallendes Material prüfen und unbrauchbares Material im Bankettbereich fachgerecht einbauen. Arbeitsbereich: Straßenanschlüsse Frästiefe: 3-4 cm Fräsbreite: 0,50 m			
		<b>30 m²</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Asphaltsanierung im Bereich Kosleau-West/Riepsdorf (LV-26003)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	<b>LV Tiefbauarbeiten</b>			
02	Titel Asphaltvorbereitung			
Übertrag: .....				
<b>02.2</b>	<p><b>Reinigung Asphaltoberfläche</b></p> <p>Asphaltoberflächen gründlich reinigen, sowohl von Hand als auch maschinell, als Vorbereitung für die anschließenden Deckschichtarbeiten. Entferntes, unbrauchbares Material aufnehmen, abfahren und fachgerecht entsorgen.</p>	<b>4.500 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 02</b>		<b>Asphaltvorbereitung, Netto: .....</b>		
<b>03</b>	<b>Titel Asphaltarbeiten</b>			
<b>03.1</b>	<p><b>Bitumenemulsion aufsprühen</b></p> <p>Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes auf die gereinigte Tragschichtoberfläche gleichmäßig aufsprühen. Oberfläche nach dem Aufbringen gleichmäßig benetzen und auf ordnungsgemäße Haftung kontrollieren.</p> <p>Verbrauch: ca. 0,25 kg/m<sup>2</sup></p>	<b>4.570 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>03.2</b>	<p><b>Straßenanschlussfuge herstellen</b></p> <p>Straßenanschlussfugen herstellen. Anschluss unter Verwendung von TOK Plast oder TOK Band gemäß Herstellervorgaben herstellen. Dazu Fuge fachgerecht ausbilden, Fugenränder reinigen, Fugendichtungsband bzw. Dichtungsmasse einlegen und ordnungsgemäß einpressen bzw. applizieren. Anschließend Oberfläche anpassen und saubere Fugenabdichtung sicherstellen.</p>	<b>18 m</b>	EP .....	GP .....
<b>03.3</b>	<p><b>Asphaltbeton als Vorprofil für Deckschicht</b></p> <p>Asphaltbeton als Vorprofil für die Deckschicht liefern und im Hand- und Maschineneinbau fachgerecht einbauen sowie verdichten. Mischgut AC 8 DN mit Bindemittel 70/100 verwenden. Vorprofil höhen- und profilgerecht entsprechend den Vorgaben herstellen und an den Bestand anarbeiten.</p> <p>Verbrauch: ca. 50 kg/m<sup>2</sup> Einbauart: Hand- und Maschineneinbau</p>	<b>70 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

**Leistungsverzeichnis**

Asphaltsanierung im Bereich Kosleau-West/Riepsdorf (LV-26003)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Tiefbauarbeiten			
03	Titel Asphaltarbeiten			
			Übertrag: .....	
<b>03.4</b>	<b>Asphaltbeton als Deckschicht</b> Asphaltbeton als Deckschicht liefern, im Hand- und Maschineneinbau fachgerecht einbauen und verdichten. Mischgut AC 8 DN mit Bindemittel 70/100 verwenden. Einbau höhen- und profilgerecht entsprechend den Vorgaben herstellen. Oberfläche ebenflächig ausbilden und an angrenzende Bauteile anarbeiten.  Verbrauch: ca. 100 kg/m <sup>2</sup> Einbauart: Hand- und Maschineneinbau	<b>4.500 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>03.5</b>	<b>Randabdichtung herstellen</b> Flankenflächen des hochliegenden Randes der Asphalttsicht fachgerecht abdichten. Abdichtung mit heiß zu verarbeitender, bitumenhaltiger Masse herstellen. Oberfläche sauber ausbilden und an angrenzende Bauteile anpassen.	<b>2.800 m</b>	EP .....	GP .....
<b>03.6</b>	<b>Abstreumaterial aufbringen</b> Abstreumaterial maschinell und gleichmäßig auf die Oberfläche der Deckschicht aufbringen und anschließend einwalzen. Nicht gebundenes sowie überschüssiges, gelöstes Material aufnehmen, abfahren und fachgerecht entsorgen.  Material: Edelbrechsand/Splitt 1/3 mm Aufstreumenge: ca. 2,0 kg/m <sup>2</sup>	<b>4.500 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 03</b>			<b>Asphaltarbeiten, Netto:</b>	.....
<b>04</b>	<b>Titel Bankettarbeiten</b>			
<b>04.1</b>	<b>Bankette wiederherstellen</b> Bankette wiederherstellen. Hierzu Asphaltrecycling, korngestuft aus vorwiegend gebrochener Gesteinskörnung, Körnung 0/16 mm, liefern und lagenweise bis zu einer Schichtdicke von max. 20 cm einbauen. Material profilgerecht verteilen, höhen- und fluchtgerecht herstellen sowie ausreichend verdichten. Oberfläche entsprechend dem angrenzenden Bestand anarbeiten.	<b>2.800 m</b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	

## Leistungsverzeichnis

Asphaltsanierung im Bereich Kosleau-West/Riepsdorf (LV-26003)

01	LV	<b>Tiefbauarbeiten</b>		
04	Titel	Bankettarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
<b>Summe Titel 04</b>				
			<b>Bankettarbeiten, Netto:</b>	.....
<b>05 Titel Verlegung Rasengittersteine</b>				
<b>05.1</b>	<b>Erdaushub mit Teilabfuhr</b>			
	<p>Erdaushub bis ca. 30 cm Tiefe profilgerecht herstellen. Aushubmaterial aufnehmen und teilweise abfahren sowie fachgerecht entsorgen. Geeignetes Aushubmaterial für die spätere Bankettwiederherstellung seitlich lagern und gegen Vermischung sichern. Planum herstellen und als Vorbereitung für das Verlegen von Rasengittersteinen lagenweise vorverdichten.</p>			
			<b>40 m<sup>2</sup></b>	EP ..... GP .....
<b>05.2</b>	<b>Asphaltschnitt herstellen</b>			
	<p>Asphaltschnitt in vorgegebenen Abschnitten herstellen. Schnitttiefe ca. 10–15 cm. Schnittkanten sauber und geradlinig ausführen. Anfallendes Ausbau- und Schnittmaterial aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen.</p>			
			<b>100 m</b>	EP ..... GP .....
<b>05.3</b>	<b>Rasengittersteine liefern und einbauen</b>			
	<p>Rasengittersteine liefern und fachgerecht in einem 20 cm starken Betonbett aus Beton C20/25 einbauen. Untergrund entsprechend vorbereiten und tragfähig herstellen. Rasengittersteine höhen- und fluchtgerecht verlegen. Öffnungen der Rasengittersteine vollflächig mit Beton ausfüllen und Oberfläche eben abziehen.</p>			
			<b>40 m<sup>2</sup></b>	EP ..... GP .....
<b>05.4</b>	<b>Bankettbereich auffüllen</b>			
	<p>Verbleibende Bankettbereiche mit zuvor ausgehobenem und seitlich gelagertem Wegekies lagenweise auffüllen, profilgerecht herstellen und verdichten. Oberfläche entsprechend dem angrenzenden Wegeverlauf höhengleich anarbeiten und sauber abziehen.</p>			
			<b>100 m</b>	EP ..... GP .....
<b>Summe Titel 05</b>				
			<b>Verlegung Rasengittersteine, Netto:</b>	.....
<b>06 Titel Stundenlohnarbeiten Personal</b>				

**Leistungsverzeichnis**

Asphaltsanierung im Bereich Kosleau-West/Riepsdorf (LV-26003)

01	LV	<b>Tiefbauarbeiten</b>			
06	Titel	Stundenlohnarbeiten Personal			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag: .....
	***Bedarfspos.				
<b>06.1</b>	<b>Facharbeiter</b>	Entfernen / Fräsen der alten Deckschicht, Untergrundreinigung, Einbau und Verdichten von Asphaltmischgut	<b>1 Std.</b>	EP .....	- Nur EP -
	***Bedarfspos.				
<b>06.2</b>	<b>Facharbeiter</b>	Aufbringen von Haftkleber, Einbau von Asphalt-Recyclingmaterial, Nacharbeiten und Reparaturen an Deckschichtflächen	<b>1 Std.</b>	EP .....	- Nur EP -
	***Bedarfspos.				
<b>06.3</b>	<b>Facharbeiter / Bauhelfer</b>	Wiederherstellung der Bankette, Aushub, Auffüllen mit geeignetem Material, Verdichten, Profilieren	<b>1 Std.</b>	EP .....	- Nur EP -
	***Bedarfspos.				
<b>06.4</b>	<b>Vorarbeiter / Polier</b>	Baustellenorganisation, Einweisung, Qualitätskontrolle, Koordination der Stundenlohnarbeiten	<b>1 Std.</b>	EP .....	- Nur EP -
	***Bedarfspos.				
<b>06.5</b>	<b>Maschinist</b>	Bedienung von Fräsmaschine, Walze, Motorflex, Asphaltfertiger, Vibrationsplatte oder Streugerät	<b>1 Std.</b>	EP .....	- Nur EP -
	***Bedarfspos.				
<b>06.6</b>	<b>Hilfspersonal / Bauhelfer</b>	Unterstützung bei Materialtransport, Reinigung, Verfüllen von vorhandenen Rissen und Schlaglöchern in der alten Asphaltdecksicht, Absperrmaßnahmen, Be- und Entladen von Asphaltmischgut	<b>1 Std.</b>	EP .....	- Nur EP -
<b>Summe Titel 06</b>					
		<b>Stundenlohnarbeiten Personal, Netto:</b>	.....		
<b>07</b>	<b>Titel</b>	<b>Stundenlohnarbeiten Geräte/Maschinen</b>			

**Leistungsverzeichnis**

Asphaltsanierung im Bereich Kosleau-West/Riepsdorf (LV-26003)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	<b>Tiefbauarbeiten</b>		
07	Titel	Stundenlohnarbeiten Geräte/Maschinen		
				Übertrag: .....
<b>07.1</b>	<b>Fräsmaschine</b> Abfräsen der alten Asphaltdeckschicht (ohne Stundenlohn Maschinist)	<b>1 Std.</b>	EP .....	- Nur EP -
<b>07.2</b>	<b>Asphaltfertiger / Einbaugerät</b> Einbau der neuen Asphaltdeckschicht (ohne Stundenlohn Maschinist)	<b>1 Std.</b>	EP .....	- Nur EP -
<b>07.3</b>	<b>Walze / Vibrationswalze</b> Verdichten der eingebauten Asphaltflächen (ohne Stundenlohn Maschinist)	<b>1 Std.</b>	EP .....	- Nur EP -
<b>07.4</b>	<b>Motorflex</b> Trennen von Asphalt oder Kantenanpassungen für Bankette und Deckschicht (ohne Stundenlohn Maschinist)	<b>1 Std.</b>	EP .....	- Nur EP -
<b>07.5</b>	<b>Streugerät</b> Aufbringen von Splitt / Edelbrechsand (ohne Stundenlohn Maschinist)	<b>1 Std.</b>	EP .....	- Nur EP -
<b>07.6</b>	<b>Vibrationsplatte</b> Verdichten kleinerer oder schwer zugänglicher Bereiche bei Banketten und Übergängen. (ohne Stundenlohn Maschinist)	<b>1 Std.</b>	EP .....	- Nur EP -
<b>07.7</b>	<b>Transportfahrzeuge</b> Be- und Entladen, interne Umlagerung, An- und Abtransport von Asphaltmischgut (ohne Stundenlohn Maschinist)	<b>1 Std.</b>	EP .....	- Nur EP -
				Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Asphaltsanierung im Bereich Kosleau-West/Riepsdorf (LV-26003)

01	LV	<b>Tiefbauarbeiten</b>		
07	Titel	Stundenlohnarbeiten Geräte/Maschinen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	<b>***Bedarfspos.</b>			
<b>07.8</b>	<b>Kleingeräte</b> Handwalzen, Besen, Spritzgeräte für Haftkleber (ohne Stundenlohn Facharbeiter / Bauhelfer)	<b>1 Std.</b>	EP .....	- Nur EP -
<b>Summe Titel 07</b>		<b>Stundenlohnarbeiten Geräte/Maschinen, Netto: .....</b>		

## LV-Zusammenfassung

Asphaltsanierung im Bereich Kosleau-West/Riepsdorf (LV-26003)

01 LV Tiefbauarbeiten				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Baustelleneinrichtung	9	.....
02	Titel	Asphaltvorbereitung	9	.....
03	Titel	Asphaltarbeiten	10	.....
04	Titel	Bankettarbeiten	11	.....
05	Titel	Verlegung Rasengittersteine	12	.....
06	Titel	Stundenlohnarbeiten Personal	13	.....
07	Titel	Stundenlohnarbeiten Geräte/Maschinen	14	.....
<b>Summe LV 01 Tiefbauarbeiten</b>				
			<b>Angebotssumme, Netto:</b>	EUR .....
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR .....
.....			<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				